

Sanierung Regenüberlaufbecken auf der ehem. Kläranlage – Beratung und Vergabe

Sachverhalt:

Von Seiten des für die Betreuung der ehem. Kläranlage / Pumpwerk Buchheim zuständigen Mitarbeiters bei der Stadt Meßkirch wurde darauf hingewiesen, dass es dringend erforderlich ist, am Regenüberlaufbecken gewisse Sanierungsarbeiten durchführen zu lassen, damit das Becken auch weiterhin genutzt werden kann.

Das Becken weist einige Risse und Löcher auf die geschlossen werden sollten, ebenso muss das Einlaufrohr neu eingebettet werden und eine neue Hohlkehle angebracht werden.

Nach Rücksprache mit der Verwaltung wurden von Herrn Schulz drei Angebote für die Arbeiten eingeholt.

Angebot 1	Baustelleneinrichtung, Risse-Instandsetzung, Betonsanierung und Oberflächenschutz kompl. Becken	73.730,00 €
Angebot 2	Baustelleneinrichtung, Oberflächenbeschichtung kompl. Becken	54.480,00 €
	Zzgl. Risse-Sanierung etc. nach Aufwand	xx.xxx,xx €
Angebot Fa. Wohlhüter, Thalheim (03.11.2023)	Reinigen Becken, Risse und Löcher schließen (mit Reaktionsharzkleber), Einlaufrohr neu einbetten, neue Hohlkehle anbringen Ohne Oberflächenbeschichtung	7.587,75 €

Herr Schulz berichtet aus der Erfahrung auf der Kläranlage Meßkirch, dass eine Beschichtung des kompletten Beckens im Anschluss an die Instandsetzungsarbeiten nicht erforderlich wäre.

Aus der Praxis würde er der Gemeinde die Vergabe der Arbeiten an die Fa. Wohlhüter empfehlen.

Stellungnahme Wasserwirtschaftsamt Tuttlingen zur Sanierung Regenüberlaufbecken (RÜB) in Buchheim

Die Regenüberlaufbecken (RÜB) innerhalb eines Einzugsgebiets einer Kläranlage spielen eine entscheidende Rolle im Gewässerschutz. Die kontinuierliche Sanierung der RÜB ist von großer Bedeutung, um den aktuellen Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien gerecht zu werden. Nach der Bilddokumentation von Herrn Schulz weist das Regenüberlaufbecken in Buchheim verschiedene Schäden auf, darunter Abplatzungen, Ausbrüche und Risse.

Um das Austreten von verschmutztem Niederschlagswasser aus dem Becken zu verhindern, ist eine umgehende Sanierung erforderlich.

Das Wasserwirtschaftsamt unterstützt die Vorgehensweise von Herrn Schulz hinsichtlich der Sanierung des betroffenen RÜB in Buchheim.

Die Wirksamkeit der durchgeführten Sanierungsarbeiten sollte zudem regelmäßig überprüft werden. Treten im Verlauf der Jahre zusätzliche Schäden auf, ist es notwendig, weitere Maßnahmen zu ergreifen bzw. zu besprechen.

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung empfiehlt dem Gemeinderat daher die Arbeiten an die Fa. Wohlhüter (entsprechend dem Angebot vom 03.11.2023) zu vergeben damit diese im Frühjahr 2024 umgesetzt werden können.

Claudette Kölzow, Bürgermeisterin